ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA WYROBU		ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA	ŚLUSARKA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA	ŚLUSARKA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DREWNIANE										DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWNE NAŚCIENNE DREWNIANE		DRZWICZKI REWIZYJNE
OZNACZENIE W PROJEKCIE		D1	D2	D3	D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13
SCHEMAT																							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU / CM /	So	200	200	150	105		130		105		100		100		90		90		105		90		80
	Ho	210	250	250	210		210		210		210		210		210		210		210		210		100
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PO OTWARCIU POD ∠90° / CM /	Ss	180	180	120	90		120		90		90		90		80		80		90		—		
	Hs	200	200	200	200		200		200		200		200		200		200		200		—		
LEWE / PRAWE		DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	L	P	DWUSKRZYDŁOWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Lewe
ILOŚĆ	PARTER	1	1	—	1	1	1		—	1	1	—	3	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—
	PIĘTRO	—	—	1	—	—	—		—	—	1	—	—	—	—	1*	—	—	—	1	—	—	—
RAZEM		1	1	1	1	1	1		—	1	2	—	3	1	1	1*	1	—	—	1	1	1	1
KOLOR		SZARY RAL 9006									FORNIROWANE kolor KASZTAN										kolor orzech cynamonowy		
UWAGI		Drzwi dwuskrzydłowe wykona-ne z profili aluminiowych z przekładką termiczną , szklenie -szkło zespolone, bezpieczne u=1,0 W/m² drzwi z samozamykaczem, należy wyposażyć w zamek patentowy skrzydło czynne lewe Światło przejścia w skrzydle czynnym / wiodącym /otwartym pod∠90° min.90 cm antaba z zewnątrz wg projektu indywidalnego od wewnątrz klamki	Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem wykonane z profili aluminiowych , szklenie - szkło bezpieczne drzwi z samozamykaczem, należy wyposażyć w zamek patentowy skrzydło czynne prawe	Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem wykonane z profili aluminiowych , szklenie -szkło bezpieczne, drzwi z samozamykaczem, należy wyposażyć w zamek patentowy skrzydło czynne prawe	Drzwi ocieplone,otwierane na zewnątrz Drzwi wposażyć w kratkę transferową samozamykacz		Drzwi ocieplone,otwierane na zewnątrz Skrzydło czynne prawe		Drzwi ocieplone,otwierane na zewnątrz; drzwi wyposażyć w samozamykacz		ościeżnica drewniana ,opaski		ościeżnica drewniana ,opaski tuleje wentrylacyjne samozamykacz		ościeżnica drewniana ,opaski tuleje wentrylacyjne * - drzwi z samozamykaczem		ościeżnica drewniana ,opaski		ościeżnica drewniana ,opaski tuleje wentylacyjne		wyposażone w pochwyt krążkowy		drzwi rewizyjne z blachy stalowej ocieplane; zamykane na kluczyk imbusowy; ocynkowane i malowane farbą proszkową w kolorze elewacji
		WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																					

AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, Pl, 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

nazwa projektu:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

część:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ II/1 - ARCHITEKTURA

obiekt:
BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJSZOWACH

adres:
UL. GOŚCINNA 6, 43-220 BOJSZOWY

inwestor:
GMINA BOJSZOWY, UL. GAIKOWA 35, 43-220 BOJSZOWY

nazwa rysunku: **ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ**				skala: -	
autor:	nr uprawnień	podpis	data podpisu	nr rysunku:	
mgr inż. arch. JÓZEF KUKLOK-OPOLSKI	689/83 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		10.05.2011	II/1- 23	
mgr inż. arch. ANDRZEJ SKOCZA	792/88 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		10.05.2011	data opracowania:	
mgr inż. arch. LESZEK WITAŃSKI	743/87 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		10.05.2011	10.05.2011	
sprawdził:	nr uprawnień	podpis	data sprawdz.	zlec.:	
mgr inż. arch. MAREK KUSZEWSKI	176/75/90 U.W.K-ce specjal. architektoniczna		10.05.2011	A-2808	
sprawdził:	nr uprawnień	podpis	data podpisu	faza:	
mgr inż. arch. WOJCIECH ORLIK	30/05/SLOKO/II specjal. architektoniczna		10.05.2011	PB	
IRENA LABUS			10.05.2011		